

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzew. do 5.0 m2	kpl.		
	6		kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 8 0225-04	Demontaż wanny kąpielowej-analogia demontaż kabin natryskowych	kpl.		
	6		kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m2	szt.		
	9		szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2-analogia skucie glazury	m2		
	61.24		m2	61.240	
				RAZEM	61.240
7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	17.82		m2	17.820	
				RAZEM	17.820
8	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
	59.75		m2	59.750	
				RAZEM	59.750
9	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
	3.6		m2	3.600	
				RAZEM	3.600
10	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	3.6		m2	3.600	
				RAZEM	3.600
11	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł	m3		
	0.048		m3	0.048	
				RAZEM	0.048
12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	68.44		m2	68.440	
				RAZEM	68.440
13	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
	17.82		m2	17.820	
				RAZEM	17.820
14	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar. na ostro	m2		
	17.82		m2	17.820	
				RAZEM	17.820
15	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć za zmianę grub. o 10mm Krotność = 3	m2		
	17.82		m2	17.820	
				RAZEM	17.820
16	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	7.8		m	7.800	
				RAZEM	7.800
17	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer. 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
	7.8		m	7.800	
				RAZEM	7.800
18	KNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
	159.86		m2	159.860	
				RAZEM	159.860
19	KNR-W 3 0607-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		79.57	m <sup>2</sup>	79.570	
20	NNRNKB 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50- obudowa pionów 3.7	m <sup>2</sup>	RAZEM	79.570
21	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- wentylacja 1	m <sup>2</sup>	3.700	
			szt.	RAZEM	3.700
22	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 1	szt.	1.000	
			szt.	RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 1	szt.	1.000	
			szt.	RAZEM	1.000
24	KNR 2-17 0101-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % 2	mb,	2.000	
			mb,	RAZEM	2.000
25	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 2	szt.	2.000	
			szt.	RAZEM	2.000
26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 159.14	m <sup>2</sup>	159.140	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	159.140
27	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 159.86	m <sup>2</sup>	159.860	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	159.860
28	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 159.86	m <sup>2</sup>	159.860	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	159.860
29	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Krotność = 2 79.57	m <sup>2</sup>	79.570	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	79.570
30	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 41.82	m <sup>2</sup>	41.820	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	41.820
31	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 17.82	m <sup>2</sup>	17.820	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	17.820
32	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej 71.24	m <sup>2</sup>	71.240	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	71.240
33	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynków gładkich 239.43	m <sup>2</sup>	239.430	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	239.430
34	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 12	m	12.000	
			m	RAZEM	12.000
35	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 26	m	26.000	
			m	RAZEM	26.000
36	S-215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 22	szt.	22.000	
			szt.	RAZEM	22.000
37	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	podej.	8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
39	KNR 4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
43	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
46	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. do 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		6.4	m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400
47	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane-regulowane	m <sup>2</sup>		
		6.4	m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400
48	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne-płyta HPL gr 10 mm-kompletne	m <sup>2</sup>		
		13.2	m <sup>2</sup>	13.200	
				RAZEM	13.200
49	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		59.75	m <sup>2</sup>	59.750	
				RAZEM	59.750
50	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -Tarket, z wywinieciem na ścianę 10 cm	m <sup>2</sup>		
		66.40	m <sup>2</sup>	66.400	
				RAZEM	66.400
51	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		66.40	m <sup>2</sup>	66.400	
				RAZEM	66.400
52	KNR-W 2-02 1410-03	Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego/lustra/ - pow. szyb do 3.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		6.0	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
53	KNR 2-02 1511-07	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
54	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
55	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR 4-03 0606-02	Wymiana:opraw swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 13	szt.		
			szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
57	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
58	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 25 10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
59	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
60	KNR 4 0414-03	Grzejniki żelazne członowe - wielkość "1", do 15 elementów- montaż zdemo- ntowanych 6	kpl.		
			kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000