

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
sala gimnastyczna					
1 45400000-1 Remont sali gimnastycznej w celu utworzenia nowych miejsc					
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	Krotność = 3			
		82,50	m ²	82,50	
				RAZEM	82,50
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.1	0101-01	(7,50*3,95)+(10,20*3,95)	m ²	69,92	
				RAZEM	69,92
3	KNR 4-01	Demontaż drabinek gimnastycznych	m ²		
d.1	0414-05				
	analogia	(0,90*2,26)*2	m ²	4,07	
				RAZEM	4,07
4	KNNR-W 3	Demontaż osłon na grzejniki (i montaż po zakończeniu robót)	m ²		
d.1	0707-01				
	analogia	20,00	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
5	KNR-W 4-	Wymiana naroży ochronnych z drewna liściastego - mat. z rozbiórki	m		
d.1	01 0815-07				
	analogia	7	m	7,00	
				RAZEM	7,00
6	KNR-W 4-	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	01 0815-08				
		19,30	m	19,30	
				RAZEM	19,30
7	KNR-W 4-	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W - demontaż (i montaż po zakończeniu robót)	kpl.		
d.1	03 0606-05				
		16	kpl.	16,00	
				RAZEM	16,00
8	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
d.1	0702-05				
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
9	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0302-01				
		0,10	m ³	0,10	
				RAZEM	0,10
10	KNR-W 4-	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	01 0353-12				
		1,70	m	1,70	
				RAZEM	1,70
11	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową twardą (pod kolumny rusztowań)	m ²		
d.1	01 1216-01				
	analogia	40	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
12	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
d.1	1612-05	8	kol.	8,00	
				RAZEM	8,00
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05				
		25	m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.13			
			m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
15	KNR-W 4-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	01 0716-02				
		poz.13	m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
16	KNR K-01	Usunięcie warstwy farby olejnej z powierzchni pionowych przez frezowanie	m ²		
d.1	0103-03				
		(7,50*2,00)+(11,00*2,00)+(0,80*2,00)-(1,30*2,00)-(1,00*2,00)-(1,00*2,20)	m ²	31,80	
				RAZEM	31,80
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	Krotność = 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 16	m ²	31,80	
				RAZEM	31,80
18	KNR-W 2- d.1 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz. 17	m ²		
			m ²	31,80	
				RAZEM	31,80
19	KNR-W 2- d.1 02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz. 17	m ²		
			m ²	31,80	
				RAZEM	31,80
20	KNR 2-02 d.1 1503-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbami magnetycznymi podłoży gipsowych bez szpachlowania 2,75*2,0	m ²		
			m ²	5,50	
				RAZEM	5,50
21	KNR 2-02 d.1 1503-06	Dwukrotne malowanie farbami "tablicowymi" podłoży gipsowych bez szpachlowania poz. 20	m ²		
			m ²	5,50	
				RAZEM	5,50
22	KNR-W 4- d.1 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (7,50*1,95)+(11,00*1,95)+(0,80*1,95)+(10,20+7,50)*0,64-25,00	m ²		
			m ²	23,96	
				RAZEM	23,96
23	KNR-W 4- d.1 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 82,50	m ²		
			m ²	82,50	
				RAZEM	82,50
24	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 69,76	m ²		
			m ²	69,76	
				RAZEM	69,76
25	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 82,50	m ²		
			m ²	82,50	
				RAZEM	82,50
26	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (7,50*3,95)+(11,00*3,95)+(0,80*3,95)-(1,30*2,00)-(1,00*2,00)-(1,00*2,20)-(poz.20+poz.21)+(10,20+7,50)*0,64+poz.25	m ²		
			m ²	152,26	
				RAZEM	152,26
27	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż ściany przesuwnej (w tym IPE220) dla wysokość sali 3,95 m i szerokość 7,50 m z uwzględnieniem zabudowy toru jezdni i nośnej belki stalowej (np. IPE220) płytami gipsowo-kartonowymi. 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR 4-01 d.1 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29	kalk. własna d.1	Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych 34	szt.		
			szt.	34,00	
				RAZEM	34,00
2 45432100-5 Remont korytarza - Kładzenie i wykładanie podłóg					
30	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 79	m ²		
			m ²	79,00	
				RAZEM	79,00
31	KNR-W 4- d.2 01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 46	m		
			m	46,00	
				RAZEM	46,00
32	NNNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1,70	m		
			m	1,70	
				RAZEM	1,70
33	KNR-W 4- d.2 01 0815-07 analogia	Wymiana progów z drewna liściastego 6,00	m		
			m	6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 4- d.2 01 0815-07 analogia	Wymiana naroży ochronnych z drewna liściastego - mat. z rozbiórki	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
35	KNR 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
		poz.30	m ²	79,00	
				RAZEM	79,00
36	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		Krotność = 2	m ²	79,00	
		poz.30		RAZEM	79,00
37	KNR-W 4- d.2 01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami	m		
		46	m	46,00	
				RAZEM	46,00
38	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.36	m ²	79,00	
				RAZEM	79,00
39	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		poz.38	m ²	79,00	
				RAZEM	79,00
40	ZKNR C-2 d.2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		poz.39	m ²	79,00	
				RAZEM	79,00
41	ZKNR C-2 d.2 0606-04	Klejenie wykładzin PVC (antypoślizgowych) rulonowych na przygotowanym podłożu (z uwzględnieniem cokolika)	m ²		
		83,60	m ²	83,60	
				RAZEM	83,60
42	ZKNR C-2 d.2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.41	m ²	83,60	
				RAZEM	83,60
43	ZKNR C-2 d.2 0610-05	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zmycie i zapastowanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.41	m ²	83,60	
				RAZEM	83,60
44	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		(46*0,10*0,03)+(poz.35*0,05)+(poz.47*0,006)+(poz.48*0,006)	m ³	4,14	
				RAZEM	4,14
45	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 24	m ³	4,14	
		poz.44		RAZEM	4,14
3 45400000-1 Remont sanitariatów					
46	KNR-W 4- d.3 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
47	KNR 4-04 d.3 0505-01 analogia	Rozebranie oblicowania ścian z płytek ceramicznych	m ²		
		4,80	m ²	4,80	
				RAZEM	4,80
48	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1,70*2	m ²	3,40	
				RAZEM	3,40
49	KNR-W 4- d.3 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		poz.47	m ²	4,80	
				RAZEM	4,80
50	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.47	m ²	4,80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,80
51	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.3	0829-06	poz.50	m ²	4,80	
				RAZEM	4,80
52	KNR-W 2-	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.3	02 0840-08	12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
53	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na za-	m ²		
d.3	0809-04	prawie cementowej z płytek o wymiarach 30x30 cm	m ²	3,40	
		poz.48		RAZEM	3,40
54	KNR 4-01	Wymiana skrzydeł drzwiowych (z dwuskrzydłowych na jednoskrzydłowe z	szt.		
d.3	0902-06	plyty HPL 10mm) - wym. ca. 0,74x0,90m	szt.	6,00	
	analogia	6		RAZEM	6,00