

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych - Sale lekcyjne			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.1	0101-01	110	m ²	110,00	
				RAZEM	110,00
2		Wyniesienie i wniesienie mebli i sprzętów (z ponownym montażem)	kpl.		
d.1	kalk. własna	5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
d.1	0507-04 z.o. 3.4.	2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg - progi dębowe	szt.		
d.1	0411-08	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
5	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
d.1	0801-05	82,50+81,40+15,90	m ²	179,80	
				RAZEM	179,80
6	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
d.1	0211-03	poz.5	m ²	179,80	
				RAZEM	179,80
7	NNRKNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.6	m ²	179,80	
				RAZEM	179,80
8	ZKNR C-2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 25 mm	m ²		
d.1	0604-04	poz.6	m ²	179,80	
				RAZEM	179,80
9	ZKNR C-2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatkowe za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	0604-06	poz.8	m ²	179,80	
				RAZEM	179,80
10	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
d.1	0605-03	poz.6	m ²	179,80	
				RAZEM	179,80
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.6*0,05	m ³	8,99	
				RAZEM	8,99
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 24 poz.11	m ³	8,99	
				RAZEM	8,99
13	NNRKNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół	m ²		
d.1	202 1134-02	116,60*0,10	m ²	11,66	
				RAZEM	11,66
14	KNR-W 4-	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
d.1	01 0705-01	116,60	m	116,60	
				RAZEM	116,60
15	NNRKNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.10	m ²	179,80	
				RAZEM	179,80
16	NNRKNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.13	m ²	11,66	
				RAZEM	11,66
17	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe (z uwzględnieniem cokołków)	m ²		
d.1	1112-05	poz.15+poz.16	m ²	191,46	
				RAZEM	191,46
18	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	poz.17	m ²	191,46	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m	RAZEM	191,46
		poz.3	m	2,00	
				RAZEM	2,00
2	45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych - Korytarz			
20	ZKNR C-2 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		85	m ²	85,00	
				RAZEM	85,00
21	KNNR 7 d.2 0507-04 z.o. 3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
22	KNNR 7 d.2 0507-04 z.o. 3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż przed ponownym montażem	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
23	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
24	KNR 4-01 d.2 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		119	m	119,00	
				RAZEM	119,00
25	KNR 4-01 d.2 0806-01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2	miejsce		
		17	miejsce	17,00	
				RAZEM	17,00
26	KNNR-W 3 d.2 0808-03	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		258	m ²	258,00	
				RAZEM	258,00
27	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.26	m ²	258,00	
				RAZEM	258,00
28	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół	m ²		
		17,00+1,76+1,20-1,07	m ²	18,89	
				RAZEM	18,89
29	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe (z uwzględnieniem cokołków)	m ²		
		poz.27+poz.28	m ²	276,89	
				RAZEM	276,89
30	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.29	m ²	276,89	
				RAZEM	276,89
31	KNNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
3	45432114-6	Roboty w zakresie podłóg drewnianych - Sala gimnastyczna			
32	ZKNR C-2 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		150	m ²	150,00	
				RAZEM	150,00
33	ZKNR C-2 d.3 0615-07 analogia	System parkietowy. Demontaż ćwierćwałków dla R=0,50	m		
		73,20	m	73,20	
				RAZEM	73,20
34	ZKNR C-2 d.3 0615-06 analogia	System parkietowy. Demontaż listew przyściennych dla R=0,50	m		
		poz.33	m	73,20	
				RAZEM	73,20
35	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		poz.33*0,10	m ²	7,32	
36	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m	RAZEM	7,32
		poz.43	m	73,20	
37	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg - kątowników (elem. z rozbiórki)	szt.	RAZEM	73,20
		3	szt.	3,00	
38	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek R=0,50	m ²	RAZEM	3,00
		2	m ²	2,00	
39	KNR 4-01 0815-09	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego	szt.	RAZEM	2,00
		30	szt.	30,00	
40	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	30,00
		1,25	m ³	1,25	
41	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	RAZEM	1,25
		Krotność = 24	m ³	1,25	
		poz.40		RAZEM	1,25
42	KNR-W 2-02 1122-03	Posadzki z deszczulek układane na klej	m ²		
		poz.38	m ²	2,00	
43	ZKNR C-2 0613-03	System parkietowy. Mocowanie listew przyściennych	m	RAZEM	2,00
		poz.33	m	73,20	
44	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²	RAZEM	73,20
		344,50	m ²	344,50	
45	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów x 3-krotne	m ²	RAZEM	344,50
		poz.44	m ²	344,50	
				RAZEM	344,50

