




PRZEKRÓJ A-A

STAN PROJEKTOWANY


skala 1:50





- Zakład usług budowlano-remontowych.
- Montaż stolarki drzwiowej zgodnie z zestaw. stolarki
- Uzupełnienie dyfuzorów na powierzchni ścian i sufitów, zmycie, wykonanie warstwy gładzi szpachlowej wraz z przelaczeniem
- Wykonanie nowej okładziny ścian do wysokości 2m z płytek ceramicznych
- Wykonanie nowej okładziny posadzek z gresu technicznego, antypoślizgowego z cokołkami
- Wykonanie nowej powłoki malarskiej na powierzchni sufitów i ścian z tary powyżej lampy oraz powyżej okładziny z płytek ceramicznych
- Wykonanie nowej lampy z tary zmywalnej
- Montaż podoklepek wewnętrznych oraz blatów okien podawczych z konglomeratu
- Montaż nowej armatury sanitarnej
- Montaż nowego blatu roboczego z zabudową podblatową ze stali nierdzewnej w pom. 11
- Wykonanie i zabezpieczenie bezbarwnym lakierem parkietu w pom. nr 13
- Wykonanie tapety obłokowej zmywalnej na powierzchni ścian do wysokości 1,6m w pom. 1 - fragment, zabezpieczenie narożników ścian kąpówkami ze stali nierdzewnej
- Wykonanie nowej zabudowy przedwody instalacyjnych w podzieme posadzki z płyty laminowanej,


wodoodpornej w pom. nr 12, 13 i 14
 Wykonanie zabudowy z PWT G-K przewodów instalacyjnych
 Wymlina istniejących wpułst podługowych na nowe -4szt., doposażenie we wpuły podługowe pom. 2,
 5, 10, w pom. wyposazonych we wpuły podługowe wlotowi zaworowi ze złączką do węża
 Montaż siatek przeciw owadom w otworach okiennych od zewnątrz
 Montaż projektowanego wyposażenia pomieszczeń
 Montaż nowych okapów w pom. 10 i 11 - wg brzozy sanitanej
 Oklejenie podłogi nad schodami taśmą ościzgawczą
 Montaż nowych trzelników - wg brzozy sanitanej
 Montaż nowego trzonu kuchennego w pom.11 (poza zakresem projektu)
 Montaż nowej baterii na zlewami w pom.2 (2szt.), pom.10 (1szt.), pom.11 (2szt.)
 Montaż stolarki okiennej w pom.11 oraz w szatni zgodnie z zestawieniem stolarki
 Zamiana miejscami regalu i zlewu w pom. 11
 Remont ścian zewnętrznych przybudówki w części powyżej terenu
 Wykonanie podkonstrukcji stalowej ocynkowanej na dachu przybudówki oraz na dachu łącznika pod
 centrale wentylacyjne
 • Wykonanie otworów w ścianach wewnętrznych pod kanały instalacyjne wraz z montażem nadproży
 UWAGA:
 • Wymiary stolarki okiennej podano w świetle muru.
 • Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeżnicy.


LEGENDA:


 proj. okładzina ściany z płytek ceramicznych do wysokości 2m

 proj. tapeta obłokowa zmywalna do wysokości 1,6m


 istn. wpust podłogowy

 proj. wpust podłogowy

 proj. otwór w ścianie

 $sp=2,32$ proj. spód otworu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN PROJEKTOWANY		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
1	Korytarz 1	gres 12,13
2	Oberalnia	gres 6,62
3	Magazyn ziemiaków	gres 5,92
4	Magazyn prod. suchych	gres 9,29
5	Szatnia personelu	gres 5,02
6	WC	gres 1,56
7	Pom. szaf chłodniczych	gres 9,41
8	Magazyn zasobów	gres 3,75
9	Korytarz 2	gres 4,81
10	Zmywalnia	gres 7,77
11	Kuchnia	gres 37,87
12	Wydalalnia	gres 10,37
13	Pokój kier. kuchni	parkiet 11,60
14	Jadalnia	gres 61,29
15	Korytarz 3	gres 23,10
16	Pom. pomocnicze	gres 62,17
SUMA		272,68



Nazwa inwestycji	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY remontu zespołu żyrnowian w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osiedkiej 28/32 w Warszawie				
Inwestor	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOCNA ul. Grochowska 274, 03-841, Warszawa				
Generujący Projekt	STUDIO BUDOWLANE "UNITATY", S.C. ul. Kędzińskiego 286B, Warszawa				
Projektant	mgr inż. Leszek Tychomir	19/09/2022	Adres komunikacji	00-000-0000	
Specjalizacja	mgr inż. Damian Cyra				
Asystent	mgr inż. Andr. Lidia Sidi				
Typ projektu					
RZUT I PRZEKROJ A-A ZESPÓŁU ŻYWIENIOWEGO - stan projektowany					
Data: 20 września 2019r.					Str. 30

[illegible]

lorem szarym wyróżniono projektowane elementy wyposażenia