

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z profili stalowych z uwzględnieniem słupków	m		
d.1	0818-05				
	analogia	117	m	117,00	117,00
				RAZEM	
2	KNR 2-25	Demontaż bramy i furtki z kształtowników ze słupkami z profili zamkniętych - rozebranie	m ²		
d.1	0312-03	9,85	m ²	9,85	9,85
				RAZEM	
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	poz. 1*0,30*0,50+(1,40*0,50*0,30)	m ³	17,76	17,76
				RAZEM	
4	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt poliuretanowych	m ²		
d.1	0803-01				
	analogia	8	m ²	8,00	8,00
				RAZEM	
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm	m ²		
d.1	0807-01	19	m ²	19,00	19,00
				RAZEM	
6	KNR 2-31	Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-01	8	m ²	8,00	8,00
				RAZEM	
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	30,80	m	30,80	30,80
				RAZEM	
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 25 km	m ³		
d.1	0108-14				
	0108-16	(poz. 1*1,56*0,05)+poz. 3+poz. 6*0,05+4,50	m ³	31,79	31,79
				RAZEM	
9		Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki	m ³		
d.1	kalk. własna	poz. 8	m ³	31,79	31,79
				RAZEM	
2	45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń			
10	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.2	0312-10	50	dół.	50,00	50,00
				RAZEM	
11	KNNR 2	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.2	0106-02	poz. 10*0,35*0,35*1,00	m ³	6,13	6,13
				RAZEM	
12	KNR 4-01	Regulacja i uzupełnienie stóp fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.2	0203-01				
	analogia	poz. 11	m ³	6,13	6,13
				RAZEM	
13	KNNR 5	Montaż słupków stal. [60*60*3mm dla H=2,75m] dla R=0,40	szt.		
d.2	1001-01				
	analogia	poz. 10	szt.	50,00	50,00
				RAZEM	
14	KNR 2-02	Montaż bramy wjazdowej i furtki na słupkach z rur lub kształtowników	kpl.		
d.2	1808-03	1	kpl.	1,00	1,00
				RAZEM	
15	KNNR 2	Montaż prefabrykatów zbrojonych	t		
d.2	0105-01				
	analogia	2,30	t	2,30	2,30
				RAZEM	
16	KNNR 2	Osadzenie pręseł w ramach z kształtowników stężonych profilami stalowymi dla R=0,70	m ²		
d.2	1604-07	193,20	m ²	193,20	193,20
				RAZEM	
17		O cynkowanie konstrukcji	kg		
d.2	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		4490,00	kg	4 490,00	
18				RAZEM	4 490,00
d.2	kalk. własna	Wykonanie operatu geodezyjnego i geodezyjnej dokumentacji powyko- nawczej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni - przy ogrodzeniu			
19	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w	m		
d.3	0401-04	gruncie kat.III-IV			
		poz.7	m	30,80	
				RAZEM	30,80
20	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04				
		poz.19*0,30*0,30	m ³	2,77	
				RAZEM	2,77
21	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	poz.19	m	30,80	
				RAZEM	30,80
22	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm	m ²		
d.3	0105-07	grubości warstwy po zagęszczeniu			
		poz.5+poz.6	m ²	27,00	
				RAZEM	27,00
23	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko- wej	m ²		
d.3	0502-03	poz.6	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
24	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 50% z rozbiórki	m ²		
d.3	0511-02	poz.5	m ²	19,00	
				RAZEM	19,00