

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.:

**Remont podmurówki i ogrodzenia w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5.**

2. **Zakres robót i obowiązków** został określony w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, w skład której wchodzi:

- a) przedmiar robót,
- b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. **Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV:**

**45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzeń – główny**

- nowe ogrodzenie (stal ocynkowana ogniowo), należy zamontować w miejscu istniejącego. Łączna długość ogrodzenia – 119 m

- Słupki o wys. 275 cm - 50 szt.
  - a) profil zamknięty 60x60x3 mm (stal ocynkowana ogniowo),
- Panele o wym. 168cm x 250cm - 46 szt.
  - a) rama z profili stalowych 40x40x3mm o wys. 168,00 cm i szer. 250,00 cm stężona profilami stalowymi 20x20x2mm (w rozstawie co 110mm) jest podstawowym elementem ogrodzenia, Rozstaw słupków 60x60x3mm wynosi w osi 266,00 cm,
- Brama - 188cm x 350cm – rozwierna dwuskrzydłowa - 1 szt.,
  - a) - rama z profili stalowych 60x40x3 mm ocynkowana ogniowo, stężona profilami stalowymi 30x20x3mm (co 110mm), zawiasy regulowane M20, rygiel.  
Rozstaw słupków 60x60x3mm wynosi w osi 350 cm,
- Furtka - 188x116cm - 1 szt.
  - a) skrzydło furtki z zamkiem, klamką i kompletem kluczy – rama z profili stalowych 60x40x3 mm ocynkowana ogniowo, stężona profilami stalowymi 30x20x3mm, zawiasy regulowane M20. Rozstaw słupków 60x60x3mm wynosi w osi 116 cm.

- roboty betonowe

- Stopy fundamentowe o wymiarach 35x35x100 cm (lub min. Ø 35cm),
- Formowanie masy betonowej: szalunki systemowe lub otwory wykonane wiertnicą,

- Górne płaszczyzny: zatarte na gładko,
- Do betonowania należy użyć betonu towarowego, plastycznego lub gęstoplastycznego,
- C16/20 (B20) W4. W warunkach zimowych należy stosować beton z domieszkami.
- podmurówka
  - Prefabrykaty zbrojone o wysokości 20cm (np. 250x20x5cm) + łączniki prefabrykowane
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

#### 45.11.00.00-1 Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne

- rozbiórka podmurówki,
- rozebranie nawierzchni z trylinki,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm,
- wykonanie koryta.

#### 45.23.33.00-2 Podbudowa

- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego,
- mechaniczne zagęszczenie podłoża,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem,
- wywóz gruzu i ziemi na wysypisko.

#### 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

- przygotowanie podłoża,
- wykonanie nawierzchni z płyt bet. 35x35x5 cm
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm.

### 4. Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia wprowadzenia na budowę, jednak nie później niż do 20.12.2019r.

### 5. Klauzule społeczne:

1. Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, co najmniej 2 pracowników (ślusarzy, brukarzy) bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Rodzaj czynności

niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty: rozbiórkowe, brukarskie i w zakresie wyk. ogrodzeń.

2. Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę, w tym potwierdzenia wykonania przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych.
4. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust. 1, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o udostępnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia Zamawiającemu z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.
6. Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 8) umowy.
7. Strony postanawiają, że w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:
  - 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
  - 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
  - 3) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.