

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są **remonty oraz awaryjne naprawy chodników i nawierzchni jezdni z trylinki, kostki betonowej, kamienia naturalnego oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Praga - Południe w 2020 roku.**

Czas realizacji jednostkowego zamówienia nie dłuższy niż dwa dni od powiadomienia. Prace zlecane są sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu całego okresu obowiązywania umowy w formie jednostkowych zleceń.

Zlecenia zgłoszone przez Zamawiającego w dni robocze po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy zobowiązują Wykonawcę do niezwłocznego (w czasie dwóch godzin) zabezpieczenia wskazanego miejsca do czasu wykonania naprawy.

Wykonanie każdego ze zleceń potwierdzone będzie protokołem odbioru robót, Zakres i termin wykonania zleconych robót będzie określony każdorazowo przez Zamawiającego i przekazywany telefonicznie lub e-mailem.

Materiały użyte do robót muszą spełniać wymagania Zarządzenia nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017 r. Prezydenta m.st. Warszawy.

Rozliczenie wykonanych robót będzie odbywało się kosztorysem powykonawczym, według cen jednostkowych robót wyliczonych z kosztorysu ofertowego i ujętych w umowie, a w przypadku braku tych cen - w oparciu o odpowiednie normy katalogowe (KNR, KNNR), stawkę Rg oraz narzuty podane w ofercie. Natomiast w odniesieniu do kosztu materiałów – według średnich cen publikowanych w materiałach Sekocenbud-u (z kosztami zakupu) – 1 kwartał 2020 r. lub w oparciu o ceny zawarte w fakturach zakupu powiększone o koszty zakupu.

Wykonawca musi dysponować odpowiednimi środkami łączności zapewniającymi natychmiastowe przekazanie zleceń przez zamawiającego i stałą łączność kierownictwa firmy wykonawcy z brygadami wykonującymi roboty w terenie:

- adres e-mail do przyjmowania zleceń zamawiającego,
- telefon komórkowy czynny całą dobę 1 numer,
- telefon komórkowy do łączności z brygadami remontowymi 3 numery,

Wykonawca musi również dysponować odpowiednim oznakowaniem umożliwiającym natychmiastowe zabezpieczenie miejsca awarii nawierzchni drogowych najpóźniej w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia i prowadzenia prac przez ekipy remontowe w warunkach odbywającego się ruchu pojazdów:

- tablice prowadzące U-3c i U-3d(jodły) – po 6 szt. o dł. 180 cm każda,
- znaki A-14 “roboty drogowe” – 8 szt.,
- znaki A-12b, A-12c “zwężenie jezdni” (lewe, prawe) po 4 szt.,
- zapory drogowe U-20a – 50 m,

2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę osób świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, praca tych osób będzie polegała na bezpośrednim uczestnictwie w realizacji przedmiotu umowy w tym: czynności kierowcy, pracowników do cięcia płyt betonowych, robót brukarskich. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

3. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawo Zamówień Publicznych wykonanie dodatkowych, podobnych robót do wartości 50% zamówienia podstawowego. Wartość ich została uwzględniona w zamówieniu podstawowym (kosztorys podstawowy oraz kosztorys robót podobnych).
4. Rodzaj robót i warunki wykonania robót określają: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr do niniejszej SIWZ.
5. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV
45233140-2 – Roboty drogowe