

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych - Sekretariat			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.1	0101-01	15	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
2		Wyniesienie i wniesienie mebli i sprzętów (z ponownym montażem)	kpl.		
d.1	kalk. własna	6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
3	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	13	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
d.1	0211-03	poz.3	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.4	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
6	ZKNR C-2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 25 mm	m ²		
d.1	0604-04	poz.4	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
7	ZKNR C-2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - do- datek za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	0604-06	poz.6	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
8	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygoto- wanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
d.1	0605-03	poz.4	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	poz.4*0,05+1	m ³	1,65	
				RAZEM	1,65
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół	m ²		
d.1	202 1134-02	14,70*0,10	m ²	1,47	
				RAZEM	1,47
11	KNR-W 4-	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowa- ne cegłami lub dachówkami	m		
d.1	01 0705-01	14,70	m	14,70	
				RAZEM	14,70
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.8	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.10	m ²	1,47	
				RAZEM	1,47
14	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe (z uwzględnieniem cokolików)	m ²		
d.1	1112-05	poz.12+poz.13	m ²	14,47	
				RAZEM	14,47
15	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo- nowych	m ²		
d.1	1112-09	poz.14	m ²	14,47	
				RAZEM	14,47
2	45432114-6	Roboty w zakresie podłóg drewnianych - Sale zabaw			
16	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.2	0101-01	140	m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
17	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
d.2	0507-04 z.o. 3.4.	5	m	5,00	
				RAZEM	5,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	ZKNR C-2	System parkietowy. Wymiana listew przyściennych	m		
d.2	0615-06	159,5	m	159,50	
				RAZEM	159,50
19	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół	m ²		
d.2	202 1134-02	159,5*0,10	m ²	15,95	
				RAZEM	15,95
20	KNR-W 4-	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
d.2	01 0705-01	159,5	m	159,50	
				RAZEM	159,50
21	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek R=0,50	m ²		
d.2	0816-06	1,50	m ²	1,50	
				RAZEM	1,50
22	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego	szt.		
d.2	0815-09	20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
23	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km	m ³		
d.2	0108-11	0,90	m ³	0,90	
	0108-12			RAZEM	0,90
24	KNR-W 2-	Posadzki z deszczólek układane na klej	m ²		
d.2	02 1122-03	poz.21	m ²	1,50	
				RAZEM	1,50
25	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
d.2	0816-02	60,50+60,50+61,00+62,00+63,00	m ²	307,00	
				RAZEM	307,00
26	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów x 3-krotne	m ²		
d.2	1111-08	poz.25	m ²	307,00	
				RAZEM	307,00
27	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.2	0507-04	10	m	10,00	
				RAZEM	10,00